

Số: 71 /QĐ-UBND

Hộ Độ, ngày 10 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
công trình: **Nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn đoạn từ trường tiểu
học đến nhà anh Quế thôn Yên Thọ, xã Hộ Độ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD Bộ xây dựng ban hành ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức

quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số: 33/QĐ-HĐND ngày 25/1/2024 của Hội đồng nhân dân xã Hộ Độ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn đoạn từ trường tiểu học đến nhà anh Quế thôn Yên Thọ, xã Hộ Độ

Căn cứ văn bản số 78/TĐ-KT&HT ngày 07/6/2024 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Hà về việc thông báo kết quả thẩm định BCKTKT đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn đoạn từ trường tiểu học đến nhà anh Quế thôn Yên Thọ, xã Hộ Độ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn đoạn từ trường tiểu học đến nhà anh Quế thôn Yên Thọ, xã Hộ Độ

2. Địa điểm xây dựng: Xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C; công trình giao thông cấp IV.

4. Cấp quyết định đầu tư: UBND xã Hộ Độ.

5. Chủ đầu tư: UBND xã Hộ Độ.

6. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp tuyến đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông của các phương tiện giao thông, Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt cho cộng đồng khu dân cư. Phục vụ sinh hoạt của người dân trên tuyến đường được tốt hơn Tạo cảnh quan, môi trường văn minh - xanh - sạch - đẹp.

7. Quy mô đầu tư xây dựng và giải pháp thiết kế chủ yếu.

Thống nhất theo Báo cáo thẩm định tại Văn bản số 78/TĐ-KT&HT ngày 07/6/2024 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Hà với quy mô, giải pháp thiết kế chủ yếu như sau:

- Nâng cấp 01 tuyến chính đường giao thông trục thôn, tổng chiều dài $L=421,42m$; điểm đầu giao với đường thảm nhựa hiện trạng (cạnh trường tiểu học Hộ Độ); điểm cuối tại $Km0+421,42$. Nâng cấp 02 tuyến nhánh, tuyến nhánh 1 chiều dài $L=30,72m$, tuyến nhánh 2 chiều dài $L=26,64m$

7.1. Tuyến chính;

+ Mặt cắt ngang tuyến giao thông tuyến chính: Bề rộng nền đường $B_{nền}=10,0m$; bề rộng mặt đường $B_{mặt}=6,00m$; độ dốc mặt đường $i_{mặt}=2\%$; bề rộng lề đường $B_{lề}=2x2,0=4,0m$; độ dốc lề đường $i_{lề}=4\%$.

+ Kết cấu: Lớp bê tông xi măng mác 250, đá 1x2, dày 18cm; lớp lót bạt xác rắn; lớp CPDD loại 2 dày 15cm; lớp móng dưới bằng cấp phối đá dăm loại II (cấp phối Subbase) dày 15cm; lớp đất nền đầm chặt K95.

- Công trình thoát nước ngang: Thiết kế 01 công bản B = 75cm tại Km0+5.50. Kết cấu tấm bản bằng BTCT M250# đá 1x2; xà mũ BTCT M200# đá 1x2; thân, móng công bằng bê tông M150# đá 2x4.

7.2. Tuyến nhánh 1, dài 30,72m.

+ Mặt cắt ngang tuyến giao thông tuyến nhánh: bề rộng mặt đường $B_{\text{mặt}} = 3,50$ m; độ dốc mặt đường $i_{\text{mặt}} = 2\%$; giữ nguyên lề đường cũ

+ Kết cấu: Lớp bê tông xi măng mác 250, đá 1x2, dày 18cm; lớp lót bạt xác rắn; lớp CPDD loại 2 dày 15cm; lớp móng dưới bằng cấp phối đá dăm loại II (cấp phối Subbase) dày 15cm; lớp đất nền đầm chặt K95.

7.3. Tuyến nhánh 2, dài 26,64m.

+ Mặt cắt ngang tuyến giao thông tuyến nhánh: bề rộng mặt đường $B_{\text{mặt}} = 3,50$ m; độ dốc mặt đường $i_{\text{mặt}} = 2\%$; giữ nguyên lề đường cũ

+ Kết cấu: Lớp bê tông xi măng mác 250, đá 1x2, dày 18cm; lớp lót bạt xác rắn; lớp CPDD loại 2 dày 15cm; lớp móng dưới bằng cấp phối đá dăm loại II (cấp phối Subbase) dày 15cm; lớp đất nền đầm chặt K95.

7.4. Thiết kế đường giao: Tại các vị trí tuyến giao cắt với các đường ngang hiện hữu, thiết kế vượt nổi đảm bảo hài hòa, êm thuận.

7.5. Hệ thống an toàn giao thông: Thiết kế các loại biển báo ... theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT.

Tuyến chính bố trí 03 biển báo trong đó biển báo W.205B là 02 cấu kiện và biển báo w.205D là 01 cấu kiện.

8. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH MTV Toàn 86

9. Số bước thiết kế, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: 1 bước,

- Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng: Theo Báo cáo thẩm định tại Văn bản số 78/TĐ-KT&HT ngày 07/6/2024 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Hà.

10. Tổng mức đầu tư: **1.567.048.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi tám nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	1.298.039.000	đồng.
- Chi phí quản lý dự án	38.539.000	đồng.
- Chi phí tư vấn ĐT XD	146.417.000	đồng.
- Chi phí khác	9.432.000	đồng.
- Chi phí dự phòng	74.621.000	đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024.

13. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân xã Hộ Độ (Chủ đầu tư) tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020, Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và các quy định hiện hành, hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định, phát huy hiệu quả và không gây thất thoát vốn đầu tư.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các bộ phận phụ trách Văn phòng - Thống kê; Tài chính - Kế toán; Địa chính - Xây dựng - Môi trường xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trương Bá Khanh